



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสงัด เกตุศิริ ถึงบ้านนายทวี ทับทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสະบຸລີ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมวางท่อเมนประปา (ตามแบบมาตรฐาน อบต. คลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๓๔,๐๐๐.-บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้งานของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสงัด เกตุศิริ ถึงบ้านนายทวี ทับทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๓. วงเงินงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมวางท่อเมนประปา (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสงัด เกตุศิริ ถึงบ้านนายทวี ทับทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางศิริวรรณ เขียวคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๗.๒ นายไพโรจน์ สุขผ่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 - ๗.๓ นายจิรภัทร น้ำทรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไผ่ทางตามสภาพพื้นที่ และท่อ คลส.มอก. ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ท่อน พร้อมวางท่อเมนประปา (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณบ้านนายสัจด์ เกตุศิริ ถึงบ้านนายทวี หับทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสະบຸຣີ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสະบຸຣີ
แบบเลขที่	26/2567
คำนวณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
	ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถนนผิวทางคอนกรีต							
	1.1 ปรับปรุงผิวทางเดิม	ตร.ม	368.00	1.76	647.68	1.3642	883.57	883.57
	1.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม	37.00	404.07	14,950.59	1.3642	20,395.59	20,395.59
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	18.00	849.61	15,292.98	1.3642	20,862.68	20,862.68
	1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. พร้อม Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	368.00	522.33	192,217.44	1.3642	262,223.03	262,223.03
	1.5 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	เมตร	8.00	129.70	1,037.60	1.3642	1,415.49	1,415.49
	1.6 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	28.00	77.57	2,171.96	1.3642	2,962.99	2,962.99
	1.7 ไผ่ทางตามสภาพ	ลบ.ม	10.00	397.82	3,978.20	1.3642	5,427.06	5,427.06
	1.8 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร	เมตร	12.00	530.12	6,361.44	1.3642	8,678.28	8,678.28
2	งานเดินระบบประปา							
	2.1 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	21.00	208.00	4,368.00	1.3642	5,958.83	5,958.83
	2.2 ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5 (ชนิดปลายธรรมดา)	ท่อน	2.00	68.00	136.00	1.3642	185.53	185.53
	2.3 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	1.00	176.64	176.64	1.3642	240.97	240.97
	2.4 ข้อต่อ Ø 2"	ตัว	4.00	21.00	84.00	1.3642	114.59	114.59
	2.5 บอลวาล์ว Ø 2"	ตัว	1.00	125.00	125.00	1.3642	170.53	170.53
	2.6 สามทาง ขนาด Ø2" ลด 3/4"	ตัว	4.00	88.00	352.00	1.3642	480.20	480.20
	2.7 ฝาปิด Ø 3/4"	ตัว	4.00	11.00	44.00	1.3642	60.02	60.02
	2.8 ฝาปิด Ø 2"	ตัว	1.00	21.00	21.00	1.3642	28.65	28.65
	2.9 ค่าแรงขุดวางท่อพร้อมกลบดิน	เมตร	84.00	40.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71
	2.10 น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	กป.	1.00	130.84	130.84	1.3642	178.49	178.49
					245,455.37		TOTAL	334,850.22


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	245,455.37
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน	334,000.00
------------------	-----------------------------	------------

ขนาดพื้นที่ 368.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 907.61 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางศิริวรรณ เขียวคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายไพโรจน์ สุขผ่อง)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายจิรภัทร น้ำทรง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา