



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์
ศรีปราชญ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๓๙๖ ตารางเมตร

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโครงการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๒๗๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา) จำนวน ๔๙๕ ตร.ม.
๖.๒ งานดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับขยายผิวจราจรบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
๖.๓ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เผื่อ ๒๕%) จำนวน ๒๕ ลบ.ม.
๖.๔ งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc) จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
๖.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม. (รวมค่าขนส่ง) จำนวน ๓๙๖ ตร.ม.
- เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. (๔.๕๐ เมตร) จำนวน ๑๐ กก.
- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. (๖๗.๕๐ เมตร) จำนวน ๙๔ กก.
- เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. (๘๒.๕๐ เมตร) จำนวน ๑๓๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ จำนวน ๘ กก.
๖.๖ งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว ๒ ข้าง) จำนวน ๙๙ เมตร
๖.๗ แผ่นโฟมกั้นรอยต่อ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๘ ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๓๐ ลิตร
๖.๙ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๑๖๓ เมตร
๖.๑๐ ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๒๔ ลบ.ม.
๖.๑๑ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ) จำนวน ๓๙๖ ตร.ม.
๖.๑๒ งานวางท่อระบายน้ำ
- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
- งานขุดดิน จำนวน ๔ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ จำนวน ๑ ถุง
- ทรายหยาบ จำนวน ๐.๑๐ ลบ.ม.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพงศ์
๗.๒ นายวิฑูรย์วี เพศสุวรรณ
๗.๓ นายศักชัย ชอบคุย

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 303/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานของ อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
3. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญ ไว้เป็นเงิน 270,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) และกำหนด แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิฑูรย์วี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ 73703 / 109

วันที่ 27 ธันวาคม 2559


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์

เรียน นายกองบัญชาการการบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 303/ 2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด และ ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานของ อบต.คลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน 270,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิฑูรย์วี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

.....
.....
(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองบัญชาการการบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญญ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญญ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 011/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคา | ราคารวม | ราคา | ราคารวม | | |
| 1 | งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานวางป่าชุดต่อขนาดเบา) | 495 | ตร.ม. | - | - | 1.40 | 693.00 | 693.00 | |
| 2 | งานดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับขยายผิวจราจรบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร | 60 | ลบ.ม. | 296.99 | 17,819.40 | - | - | 17,819.40 | |
| 3 | งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เผื่อ 25%) | 25 | ลบ.ม. | 432.24 | 10,806.00 | 99.00 | 2,475.00 | 13,281.00 | |
| 4 | งานคอนกรีต (240 Ksc) | 60 | ลบ.ม. | 1,864.49 | 111,869.40 | 306.00 | 18,360.00 | 130,229.40 | |
| 5 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | - | - | |
| | - เหล็กตะแกรง wire mesh ϕ 4 มม.@ 0.20 ม. (รวมค่าขนส่ง) | 396 | ตร.ม. | 26.00 | 10,296.00 | 5.00 | 1,980.00 | 12,276.00 | |
| | - เหล็ก RB ϕ 19 มม. (4.50 เมตร) | 10 | กก. | 21.21 | 212.10 | - | - | 212.10 | |
| | - เหล็ก RB ϕ 15 มม. (67.50 เมตร) | 94 | กก. | 16.98 | 1,596.12 | - | - | 1,596.12 | |
| | - เหล็ก DB ϕ 16 มม. (82.50 เมตร) | 130 | กก. | 16.52 | 2,147.60 | - | - | 2,147.60 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 8 | กก. | 38.73 | 309.84 | - | - | 309.84 | |
| 6 | งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว 2 ข้าง) | 99 | เมตร | - | - | 18.53 | 1,834.47 | 1,834.47 | |
| 7 | แผ่นโพนกันรอยต่อ | 1 | แผ่น | 60.00 | 60.00 | - | - | 60.00 | |
| 8 | ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต | 30 | ลิตร | 20.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| 9 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 163 | เมตร | - | - | 13.57 | 2,211.91 | 2,211.91 | |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------|
| | | | | ราคา | ราคารวม | ราคา | ราคารวม | | |
| 10 | ลูกริงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | 24 | ลบ.ม. | 252.34 | 6,056.16 | 99.00 | 2,376.00 | 8,432.16 | |
| 11 | ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ) | 396 | ตร.ม. | - | - | 7.57 | 2,997.72 | 2,997.72 | |
| 12 | งานวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร | 7 | ท่อน | 303.74 | 2,126.18 | 40.00 | 280.00 | 2,406.18 | |
| | - งานขุดดิน | 4 | ลบ.ม. | - | - | 283.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวรอยต่อท่อ | 1 | ถุง | 126.00 | 126.00 | - | - | 126.00 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.10 | ลบ.ม. | 432.24 | 43.22 | - | - | 43.22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | รวมราคาวัสดุ | 164,068.02 | | | |
| | | | | | | | รวมค่าแรงงาน | 34,340.10 | |
| | | | | | | | | รวมค่าแรงวัสดุและแรงงาน | 198,408.12 |

หมายเหตุ

1. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
2. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
3. ราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ข้อมูลการประมาณราคาราคาน้ำมัน 26.09 บาท/ลิตร

4. งานดินลูกรัง

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------------|
| - ค่าวัสดุราคาดินลูกรัง | = | 252.34 | บาท/ลบ.ม.(หลวม) |
| - ค่าเสื่อมราคาบดทับ | = | 44.65 | บาท/ลบ.ม.(แน่น) |
| รวมค่าวัสดุและขนส่ง | = | 296.99 | บาท/ลบ.ม.(แน่น) |

5. งานถางป่าและขุดตอ (CLEAING AND GRUBBING)

| | | | |
|---|---|------|---------|
| - พิจารณาตามสภาพพื้นที่ <input type="checkbox"/> เบา = 1.40 <input type="checkbox"/> กลาง 3.18 <input type="checkbox"/> หนัก 4.79 | | | |
| | | | บาท/ตร. |
| - ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | = | 1.40 | ม. |
| | | | บาท/ตร. |
| - ค่างานต้นทุน | = | 1.40 | ม. |

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

6. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

- งานผิวคอนกรีต

| | | | |
|----------------------------|---|-------|-----------|
| งานบ่มผิวคอนกรีต | = | 7.57 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง | = | 18.53 | บาท/เมตร |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | = | 13.57 | บาท/เมตร |

7. งานดินถม

- สอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่ (นายบุญเกิด ระวังบุ๊คซ์)

งานดินถมภายในพื้นที่ตำบลคลองเรือ รวมค่าขนส่ง 1 รถบรรทุก 10 ล้อ (ปริมาณบรรทุกประมาณ 12 ลบ.ม) ราคา 800 บาท/ รถบรรทุก 10 ล้อ

$$800/12 = 66.66 \text{ ลบ.ม.}$$

8. ค่าดินถม งานปรับเกลี่ยดินลูกรังหรือดินถม คิดจากค่ารถไถรับจ้างดันและเกลี่ย 50 บาท/รถบรรทุก 10 ล้อ ค่าดินและปรับเกลี่ย = 4.17 บาท/ลบ.ม.

(1 รถบรรทุก 10 ล้อ = 12ลบ.ม. ราคา 50 บาท/12 ลบ.ม. = 4.17 บาท/ลบ.ม.)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญญ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด และลง ลูกกรงไหลทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชัญญ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 011/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงานทาง | 198,408.12 | 1.3624 | 270,311.23 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 270,311.23 | |

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แบบเลขที่ 011/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|------------------|----------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงานทาง | 270,311.23 | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | 270,311.23 | |
| | ปรับลดเป็นเงิน | 270,000.00 | |
| | ขนาดเนื้อที่ | 396 ตารางเมตร | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 681.82 บาท/ตารางเมตร | |

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิฑูรย์วี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

