



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกขออนุญาตการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๔๒๙,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ใหญ่ไล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต. คลองเรือกำหนด)ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยทางเข้าบ้าน นายมนู เขียวสุภาพ
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าขุดตอขนาดเบา) จำนวน ๗๖๐ ตร.ม.  
๖.๒ งานดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับขยายผิวจราจรบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร จำนวน ๗๖ ลบ.ม.  
๖.๓ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ ๒๕%) จำนวน ๓๗ ลบ.ม.  
๖.๔ งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc) จำนวน ๙๒ ลบ.ม.  
๖.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต  
- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. (รวมค่าขนส่ง) จำนวน ๖๐๘ ตร.ม.  
- เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. (๑๓.๕๐ เมตร) จำนวน ๓๐ กก.  
- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. (๙๙ เมตร) จำนวน ๑๓๗ กก.  
- เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. (๑๒๗ เมตร) จำนวน ๒๐๐ กก.  
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ จำนวน ๑๐ กก.  
๖.๖ งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว ๒ ข้าง) จำนวน ๑๕๒ เมตร  
๖.๗ แผ่นโฟมกันรอยต่อ จำนวน ๓ แผ่น  
๖.๘ ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๕๐ ลิตร  
๖.๙ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๒๕๒ เมตร  
๖.๑๐ ลูกรังใหญ่ไล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๓๐ ลบ.ม.  
๖.๑๑ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ) จำนวน ๖๐๘ตร.ม.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์  
๗.๒ นายวิษณุรวิ เพศสุวรรณ  
๗.๓ นายศักดิ์ชัย ชอบคุย

## บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๒๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ไว้เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วันนับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายศักชัย ชอบคุย)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ 73703 / 097

วันที่ 13 ธันวาคม 2559


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้าน  
นายมนู เขียวสุภาพ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 297/ 2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้าน  
นายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน 429,000.-  
บาท (-สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

.....  
.....  
(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

## แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 012/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	760	ตร.ม.	-	-	1.70	1,292.00	1,292.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับขยายผิวจราจรบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	76	ลบ.ม.	306.92	23,325.92	-	-	23,325.92	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เผื่อ 25%)	37	ลบ.ม.	432.24	15,992.88	99.00	3,663.00	19,655.88	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc)	92	ลบ.ม.	2,102.80	193,457.60	306.00	28,152.00	221,609.60	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. (รวมค่าขนส่ง)	608	ตร.ม.	26.00	15,808.00	5.00	3,040.00	18,848.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (13.50 เมตร)	30	กก.	21.21	636.30	-	-	636.30	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. (99 เมตร)	137	กก.	16.77	2,297.49	-	-	2,297.49	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (127 เมตร)	200	กก.	16.28	3,256.00	-	-	3,256.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10	กก.	38.73	387.30	-	-	387.30	
6	งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว 2 ข้าง)	152	เมตร	-	-	21.94	3,334.88	3,334.88	
7	แผ่นโพนกั้นรอยต่อ	3	แผ่น	60.00	180.00	-	-	180.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
8	ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต	50	ลิตร	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	252	เมตร	-	-	13.58	3,422.16	3,422.16	
10	ลูกรั้งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	30	ลบ.ม.	252.34	7,570.20	99.00	2,970.00	10,540.20	
11	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ)	608	ตร.ม.	-	-	8.60	5,228.80	5,228.80	
					รวมราคาวัสดุ	263,911.69			
							รวมค่าแรงงาน	51,102.84	
								รวมค่าแรงวัสดุและแรงงาน	315,014.53

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสະบຸຣີ

แบบเลขที่ 012/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	315,014.53	1.3624	429,175.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>429,175.80</b>	

ประมาณการโดย .....

(นายศักดิ์ชัย ชอบบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐรักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บริเวณซอยทางเข้าบ้านนายมนู เขียวสุภาพ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 012/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	429,175.80	
	รวมค่าก่อสร้าง	429,175.80	
	ปรับลดเป็นเงิน (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	429,000.00	
	ขนาดเนื้อที่ 608 ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ 705.59 บาท/ตารางเมตร		

ประมาณการโดย .....

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....

(นายวิษณุรวิ เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ