



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกขออนุญาตประกอบสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๘ ๐.๔๐ เมตร
และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโครงการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยกุล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร และ บ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)ราคากลางในการก่อสร้าง ครั้งนี้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร
๖. ๖.๑ งานขุดดินแนววางท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลม จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
๖.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับแนววางท่อและถมข้างท่อ จำนวน ๘ ลบ.ม.
๖.๓ คอนกรีตหยาบเทรองพื้นแนววางท่อ จำนวน ๘ ลบ.ม.
๖.๔ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร (รวมค่าวางท่อยาแนวรอยต่อท่อ) จำนวน ๑๔๒ ท่อน
๖.๕ บ่อพัก คสล.พร้อมฝาเหล็กตะแกรง จำนวน ๑๔ บ่อ
๖.๖ งานสกัดบ่อพักคสล.เดิม เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด
๖.๗ งานวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ้านพักอาศัย จำนวน ๑ จุด
๖.๘ งานยาแนวรอยต่อท่อและบ่อพัก
- ปูนซีเมนต์ผสม จำนวน ๑๒ ถุง
- ทรายหยาบ จำนวน ๐.๕๐ ลบ.ม.
๖.๙งานดินขุดขึ้นรูปคันทางลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ดันและตัก จำนวน ๑๗๗ ลบ.ม.
๖.๑๐ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ ๒๕%) จำนวน ๒๕ ลบ.ม.
๖.๑๑ งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc) จำนวน ๖๕.๕๐ ลบ.ม.
๖.๑๒ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กตะแกรง wire mesh \varnothing ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม. (รวมค่าขนส่ง) จำนวน ๔๓๕ ตร.ม.
- เหล็ก RB \varnothing ๑๙ มม. จำนวน ๒๐ กก.
- เหล็ก RB \varnothing ๑๕ มม. จำนวน ๑๕๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ จำนวน ๑๐ กก.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ต่อ)

๖.๑๓ งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว ๒ ข้าง)	จำนวน ๑๔๘ เมตร
๖.๑๔ แผ่นโพนกั้นรอยต่อ Joint และบ่อพัก	จำนวน ๑๐ แผ่น
๖.๑๕ ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต	จำนวน ๖๕ ลิตร
๖.๑๖ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	จำนวน ๗๒ เมตร
๖.๑๗ ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่	จำนวน ๒๔ ลบ.ม.
๖.๑๘ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ)	จำนวน ๔๓๕ ตร.ม.
๖.๑๙ งานเสริมปากบ่อพัก	จำนวน ๑๔ บ่อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์	
๗.๒ นายวิชัยวีร์วี เพศสุวรรณ	
๗.๓ นายศักชัย ชอบบุญ	

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 300/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ได้ใช้เกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้


1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2559
3. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ไว้เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักชัย ชอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สป 73703 / 101

วันที่ 15 ธันวาคม 2559


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 300/ 2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักชัย ชอบคุย)

.....
.....
(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชยภล เพทायวิราพันธ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร และบ่อบำบัด คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 005/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
1	งานขุดดินแนววางท่อระบายน้ำพร้อมฝังกลบ	120	ลบ.ม.	-	-	19.46	2,335.20	2,335.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับแนววางท่อและถมข้างท่อ	8	ลบ.ม.	432.24	3,457.92	99.00	792.00	4,249.92	
3	คอนกรีตหยาบเทรองพื้นแนววางท่อ	8	ลบ.ม.	1,925.23	15,401.84	306.00	2,448.00	17,849.84	
4	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร (รวมค่าวางท่อยาแนวรอยต่อท่อ)	142	ท่อน	303.74	43,131.08	40.00	5,680.00	48,811.08	
5	บ่อบำบัด คสล.พร้อมฝาเหล็กตะแกรง	14	บ่อ	5,400.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
6	งานสกัดบ่อบำบัดคสล.เดิม เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	1	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
7	งานวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ้านพักอาศัย	1	จุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
8	งานยาแนวรอยต่อท่อและบ่อบำบัด								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12	ถุง	126.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	432.24	216.12	-	-	216.12	
9	งานดินขุดขึ้นรูปคันทางลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ดันและตัด	177	ลบ.ม.	-	-	35.71	6,320.67	6,320.67	
10	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เผื่อ 25%)	25	ลบ.ม.	432.24	10,806.00	99.00	2,475.00	13,281.00	
11	งานคอนกรีต (240 Ksc)	65.50	ลบ.ม.	2,102.80	137,733.40	306.00	20,043.00	157,776.40	

หมายเหตุ

1. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
2. ตารางคำนวณค่า Factor F การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
3. ราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประจำ ตุลาคม 2559 ข้อมูลการประมาณราคาราคาน้ำมัน 23.99 บาท/ลิตร
4. งานดินลูกรัง

- ค่าวัสดุราคาดินลูกรัง	=	252.34	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	54.58	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	306.92	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

5. งานถางป่าและขุดต่อ (CLEAING AND GRUBBING)

- | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|-----------|---|-----------|
| - พิจารณาตามสภาพพื้นที่ | □ / □ | เบา = 1.70 | □ | กลาง 3.58 | □ | หน้า 5.35 |
| - ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | | | | = 1.70 | | บาท/ตร.ม. |
| - ค่างานต้นทุน | | | | = 1.70 | | บาท/ตร.ม. |

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 - งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 - งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
6. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

- งานผิวคอนกรีต			
งานบ่มผิวคอนกรีต	=	8.60	บาท/ตร.ม.
ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	=	21.94	บาท/เมตร
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	=	13.58	บาท/เมตร
 7. งานดินถม
 - สอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่ (นายบุญเกิด ระวังทุกข์)

งานดินถมภายในพื้นที่ตำบลคลองเรือ รวมค่าขนส่ง 1 รถบรรทุก 10 ล้อ (ปริมาณบรรทุกประมาณ 12 ลบ.ม) ราคา 800 บาท/ รถบรรทุก 10 ล้อ 800/12= 66.66 ลบ.ม.

8. ค่าดินดิน งานปรับเกลี่ยดินลูกรังหรือดินถม คิดจากค่ารถไถรับจ้างดินและเกลี่ย 50 บาท/รถบรรทุก 10 ล้อ ค่าดินและปรับเกลี่ย = 4.17 บาท/ลบ.ม.
(1 รถบรรทุก 10 ล้อ = 12ลบ.ม. ราคา 50 บาท/12 ลบ.ม. = 4.17 บาท/ลบ.ม.)

9. รายละเอียดบ่อพักสำเร็จรูปและฝาเหล็กตะแกรงเหล็ก

- ราคาบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ราคา	=	1,600	บาท/บ่อ
(สอบถามจากร้านหนองแคคอนกรีต เบอร์โทร 036-370466)			
		5.17 กก. X 17.11	
- เหล็กฉากขนาด 2" x 2" หนา 4 มม. (2.80 เมตร/บ่อ)	=	88.46	บาท/บ่อ
		89.65 กก. X 18.52	
- เหล็ก Flat Bars ขนาด 4" หนา 12 มม. (4.76 เมตร/บ่อ)	=	1,660.00	บาท/บ่อ
		35.70 กก. X 18.52	
- เหล็ก Flat Bars ขนาด 2" หนา 9 มม. (10.20 เมตร/บ่อ)	=	661.16	บาท/บ่อ
- สีรองพื้นกันสนิม (2.60 ตร.ม.)	0.10 แกลลอน x 378.50	=	37.85 บาท/บ่อ
- สีน้ำมัน (2.60 ตร.ม.)	0.10 แกลลอน x 532.71	=	53.27 บาท/บ่อ
- น้ำมันผสมสี	0.10 แกลลอน x 60	=	6.00 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเชื่อมประกอบทาสีติดตั้ง (ราคารวมลวดเชื่อม)	130.52 กก. X 10	=	1,305.20 บาท/บ่อ
	รวมราคาทั้งสิ้น	=	5,411.94 บาท/บ่อ
	ปรับลดราคา	=	5,400.00 บาท/บ่อ

10. งานเสริมปากบ่อพักคิสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

- เหล็ก RB Ø 9 มม. + ลวดผูกเหล็ก 1 กก. X 20.20	=	20.20	บาท/บ่อ
- คอนกรีต	0.024 ลบ.ม. X 2,102.80	=	50.46 บาท/บ่อ
- ตะปู + ไม้แบบ (คิด 50%) 0.24 x 400	=	96.00	บาท/บ่อ
	รวมราคาทั้งสิ้น	=	166.66 บาท/บ่อ
	ปรับลดราคา	=	166.00 บาท/บ่อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1

บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 005/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	368,283.31	1.3624	501,749.18	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			501,749.18	

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยทางเข้าข้างบ้านนายสรอรรถ ทับสาร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แบบเลขที่ 005/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และพร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	501,749.18	
	รวมค่าก่อสร้าง	501,749.18	
	ปรับลดเป็นเงิน (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	
	ขนาดเนื้อที่ 435 ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ 1,149.43 บาท/ตารางเมตร		

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุรวิ เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

