



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๓๕,๘๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และ
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลาง
แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๓๓๕,๘๐๐-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๕,๘๐๐-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสนาะ
กลั่นแก้ว
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา) จำนวน ๖๗๕ ตร.ม.
 - ๖.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ ๒๕%) จำนวน ๓๔ ลบ.ม.
 - ๖.๓ งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc) จำนวน ๘๑ ลบ.ม.
 - ๖.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
 - เหล็กตะแกรง wire mesh \emptyset ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. จำนวน ๕๔๐ ตร.ม.
 - เหล็ก RB \emptyset ๑๙ มม. (๑๓.๕๐ เมตร) จำนวน ๓๐ กก.
 - เหล็ก RB \emptyset ๑๕ มม. (๘๕.๕๐ เมตร) จำนวน ๑๑๘ กก.
 - เหล็ก DB \emptyset ๑๖ มม. (๑๑๒.๕๐ เมตร) จำนวน ๑๗๗ กก.
 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ จำนวน ๘ กก.
 - ๖.๕ งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว ๒ ข้าง) จำนวน ๑๓๕ เมตร
 - ๖.๖ แผ่นโฟมกันรอยต่อ จำนวน ๔ แผ่น
 - ๖.๗ ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๕๐ ลิตร
 - ๖.๘ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๒๒๓ เมตร
 - ๖.๙ ลูกรังไหล่ทางตามสภาพหน้างาน จำนวน ๓๖ ลบ.ม.
 - ๖.๑๐ ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมราคาวัสดุ) จำนวน ๕๔๐ ตร.ม.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพิงศ์
 - ๗.๒ นายไพโรจน์ สุขผ่อง
 - ๗.๓ นายศักชัย ชอบคุย

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙


๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไว้เป็นเงิน ๓๓๕,๘๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ชนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบบุญ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๗๓๗๐๓ /

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๗๑/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)


คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๓๓๕,๘๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ชนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

(ลงชื่อ)..... 
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 007/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	675	ตร.ม.	-	-	1.60	1,080.00	1,080.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ 25%)	34	ลบ.ม.	408.88	13,901.92	99.00	3,366.00	17,267.92	
3	งานคอนกรีต (240 Ksc)	81	ลบ.ม.	2,018.69	163,513.89	306.00	24,786.00	188,299.89	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	540	ตร.ม	28.00	15,120.00	5.00	2,700.00	17,820.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (13.50 เมตร)	30	กก.	21.21	636.30			636.30	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. (85.50 เมตร)	118	กก.	15.89	1,875.02			1,875.02	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (112.50 เมตร.)	177	กก.	15.69	2,777.13			2,777.13	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	8	กก.	39.45	315.60			315.60	
5	งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามยาว 2 ข้าง)	135	เมตร			20.60	2,781.00	2,781.00	
6	แผ่นโฟมกันรอยต่อ	4	แผ่น	60.00	240.00			240.00	
7	ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต	50	ลิตร	21.00	1,050.00			1,050.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 007/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	251,302.94	1.3365	335,866.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				335,866.38	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายเสนาะ กลั่นแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 007/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	335,866.38	
รวมค่าก่อสร้าง		335,866.38	
ปรับลดเป็นเงิน (-สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		335,800.00	
ขนาดเนื้อที่	540 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	621.85 บาท/ตารางเมตร		

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)