



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้าน นายบุญเกิด ศาตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบ มาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๐๐๐.- บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทิพย์ชยกล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถ้ำน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๗๓๗,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาตรัทธิย์ หมู่ที่ ๑ เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๓๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถ้ำน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาตรัทธิย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 - ๖.๒ นายวิษณุวี เพศสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายศักชัย ซอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถึงน้ำทรงแซมเปญ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแซมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ


๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถึงน้ำทรงแซมเปญ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ไว้เป็นเงิน ๗๓๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักชัย ขอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ 73703 / 142

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน
นายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ 122/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1
บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้ว
ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
อบต.คลองเรือกำหนด)


คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลแบบถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน
737,000.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

.....
.....
(ลงชื่อ)..........
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบดึงน้ำทรงแซมเปญ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแซมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ความลึกประมาณ 80 เมตร								
	- งานขุดเจาะบาดาลพร้อมกรูบ่อ	80	เมตร	-	-	800.00	64,000.00	64,000.00	
	- ท่อกรู Pvc. Ø 6" (ชั้น13.5) มอก.	17	ท่อน	1,947.50	33,107.50	-	-	33,107.50	
	- ท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง	2	ท่อน	2,147.50	4,295.00	-	-	4,295.00	
	- ท่อรับทราย Pvc. Ø 6" (ชั้น13.5)	1	ท่อน	2,047.50	2,047.50	-	-	2,047.50	
	- ท่อ Pvc Ø 1½" (ชั้น 8.5)	16	ท่อน	98.13	1,570.08	-	-	1,570.08	
	- ข้อต่อเกลียวนอก Pvc Ø 1½"	17	ท่อน	14.00	238.00	-	-	238.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน Pvc Ø 1½"	17	ท่อน	14.00	238.00	-	-	238.00	
	- เทปพันเกลียว	5	ม้วน	15.00	75.00	-	-	75.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10	ถุง	125.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- กรวดคัด ขนาด 3.50 มม.	3	ลบ.ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- โคลนผง	10	ถุง	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x1.5 ตร.ม. แรงดัน 750 V 3 แกน	1	ม้วน	3,227.00	3,227.00	-	-	3,227.00	
	- เชือกทะเลรั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 8 มิลลิเมตร	3	กก.	123.37	370.11	-	-	370.11	
	- งานปรับพื้นเทคอนกรีต ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 เมตร (คอนกรีต 1:2:4)	0.60	ลบ.ม.	1,864.49	1,118.69	306.00	183.60	1,302.29	
2	งานฐานราก				-	-	-	-	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร (ค่าแรงตอก+สกัดเสาค้ำ)	25	ต้น	1,300.00	32,500.00	500.00	12,500.00	45,000.00	
	- ค่าขนส่งเสาค้ำ (คิด 50 กิโลเมตร)	14.40	ต้น		-	115.02	1,656.29	1,656.29	
	- ดินขุด ดินถมกลบกลับ (เผื่อ 30%)	24	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,552.00	3,552.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	6	ลบ.ม.	1,864.49	11,186.94	306.00	1,836.00	13,022.94	
	- คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,789.72	1,789.72	306.00	306.00	2,095.72	
	- ทราฮายาบรองพื้นอัดแน่น (เผื่อ 25%)	1.50	ลบ.ม.	420.56	630.84	99.00	148.50	779.34	
	- ไม้แบบรวมไม้เครื่องประกอบแบบ	15.60	ตร.ม.	514.02	8,018.71	133.00	2,074.80	10,093.51	
	- ตะปู	4	กก.	56.00	224.00	-	-	224.00	
	- DB 12 mm. (เผื่อ 9%)	205	กก.	19.48	3,993.40	-	-	3,993.40	
	- RB 15 mm. (เผื่อ 11%)	259	กก.	18.72	4,848.48	-	-	4,848.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39.20	548.80	-	-	548.80	
	- ค่าแรงผูกตัดตัดเหล็ก	0.46	ต้น	-	-	3,300.00	1,518.00	1,518.00	
	- สลักเกลียวยึดฐาน Ø25 มม. (Anchor Bolt)	12	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานจัดทำและติดตั้งถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ				-		-	-	
	3.1 เหล็กแผ่นดำมาตรฐาน JIS 3101 ASTM 283 SS41				-		-	-	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x3.00 มม. = 3 แผ่น (70 กก./แผ่น)	210	กก.	21.89	4,596.90	-	-	4,596.90	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x4.50 มม. = 16 แผ่น (70 กก./แผ่น)	1,680	กก.	21.70	36,456.00	-	-	36,456.00	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x6.00 มม. = 13 แผ่น (140 กก./แผ่น)	1,820	กก.	21.61	39,330.20	-	-	39,330.20	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 5'x10'x8.00 มม. = 4 แผ่น (292 กก./แผ่น)	1,168	กก.	21.50	25,112.00	-	-	25,112.00	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 5'x10'x9.00 มม. = 2 แผ่น (328 กก./แผ่น)	656	กก.	21.50	14,104.00	-	-	14,104.00	
	- เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 150 มม.x 4.50 มม. = 2 ท่อน (32 กก./ท่อน)	64	กก.	21.50	1,376.00	-	-	1,376.00	
	- เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 50 มม.x 9.00 มม. = 2 ท่อน (21 กก./ท่อน)	42	กก.	21.50	903.00	-	-	903.00	
	- เหล็กข้ออ้อย (DB-SD) ขนาด 25 มม.x.10 ม.	4	เส้น	808.00	3,232.00	-	-	3,232.00	
	- น๊อต & โบลท์ ขนาด Ø3/4"x2"	5	กก.	25.00	125.00	-	-	125.00	
	- ลวดเชื่อมทนแรงดึง	35	กก.	46.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- ไฟเบอร์, หินขัด, แปรงลวด	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1	เหมา		-	38,353.53	38,353.53	38,353.53	
	3.2 ค่าพันทราย - พ่นสี				-		-	-	
	- ทรายแก้วร้อนตะแกรงเบอร์ 200 สำหรับงานพันทราย	1	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สีรองพื้นกันสนิมทาภายนอก	7	กล.	378.50	2,649.50	-	-	2,649.50	
	- สีทาภายนอก อีพ็อกซี่	10	กล.	1,327.10	13,271.00	-	-	13,271.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สีทาภายในชนิดไร้สารตะกั่วสำหรับน้ำดื่ม	36	กล.	492.00	17,712.00	-	-	17,712.00	
	- น้ำยาผสมสี	6	กล.	150.00	900.00	-	-	900.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1	เหมา	-	-	11,259.75	11,259.75	11,259.75	
	3.3 งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน				-		-	-	
	- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø3/4"	1	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- แท่งกราวด์ทองแดง 5/8"x3 ม.	1	อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- แคล็ปรััดสายดิน Ø5/8"	2	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- สายทองแดงเปลือยขนาด พ.ท. หน้าตัด 35 มม.	3	เมตร	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1	เหมา	-	-	303.00	303.00	303.00	
	- ค่าแรงยกติดตั้งถังแชมเปญ	1	ถัง	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	3.4 งานระบบเดินท่อภายใน และระบบท่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ำบาดาล				-		-	-	
	- ท่อ Pvc. Ø 2" ชั้น 8.5	2	ท่อน	149.53	299.06		-	299.06	
	- ข้องอ 90° Pvc. Ø 2" ชั้น 8.5	4	ตัว	30.00	120.00		-	120.00	
	- ยูเนียน Ø2"	1	ชุด	150.00	150.00		-	150.00	
	- เช็ควาล์วกันน้ำกลับทองเหลือง Ø2"	1	ตัว	327.00	327.00		-	327.00	
	- สวิทช์ใบพาย	1	ตัว	1,401.00	1,401.00		-	1,401.00	
	- สามทาง GS Ø2"	1	ตัว	116.00	116.00		-	116.00	
	- ท่อ Pvc Ø2" ชั้น 13.5 ท่อน้ำเข้าถัง	5	ท่อน	231.31	1,156.55		-	1,156.55	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อ Pvc Ø2" ชั้น 13.5 ท่อน้ำล้นออก	5	ท่อน	231.31	1,156.55		-	1,156.55	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	2	กป.	116.83	233.66		-	233.66	
	- เทปพันเกลียว	2	ม้วน	15.00	30.00		-	30.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็ก GS Ø2"	3	ตัว	62.00	186.00		-	186.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø2"	1	ตัว	796.00	796.00		-	796.00	
	- ชุดควบคุมและเกย์วัดแรงดัน (Compound Gade)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	- ตู้คอนโทรล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00		-	8,500.00	
	- หน้าจานเหล็กปิดปากบ่อ	1	ชุด	250.00	250.00		-	250.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1	เหมา	-	-	5,466.55	5,466.55	5,466.55	
4	ถังกรองสนิมเหล็ก				-		-	-	
	4.1 เหล็กแผ่นดำ 4'x8'x6.00 มม.	4	แผ่น	3,025.70	12,102.80	-	-	12,102.80	
	4.2 น็อตยึดแมนโฮล ขนาด 3/8"x1"	2	กก.	25.00	50.00	-	-	50.00	
	4.3 กรวดกรองและทรายกรอง				-		-	-	
	- ทรายแก้ว	0.30	ลบ.ม.	600.00	180.00	-	-	180.00	
	- ถ่านโค้ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ทรายขนาดกลาง	0.15	ลบ.ม.	408.88	61.33	-	-	61.33	
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	408.88	40.89	-	-	40.89	
	- กรวดละเอียด	0.10	ลบ.ม.	1,000.00	100.00	-	-	100.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กรวดขนาดกลาง	0.10	ลบ.ม.	1,000.00	100.00	-	-	100.00	
	- กรวดขนาดใหญ่	0.20	ลบ.ม.	1,000.00	200.00	-	-	200.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1	เหมา	-	-	4,300.51	4,300.51	4,300.51	
	4.4 งานระบบท่อต่อถังกรองสนิมเหล็ก						-	-	
	- ข้อต่อ 90° GS Ø2½"	8	ตัว	144.42	1,155.36	-	-	1,155.36	
	- ท่อ GS Ø2½"	2	ท่อน	1,268.00	2,536.00	-	-	2,536.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø2½"	4	ตัว	1,748.00	6,992.00	-	-	6,992.00	
	- สามทาง Ø 2½"	4	ตัว	220.40	881.60	-	-	881.60	
	- ยูเนียน Ø2½"	2	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	2	กป.	116.83	233.66	-	-	233.66	
	- เทปพันเกลียว	2	ม้วน	15.00	30.00	-	-	30.00	
	- งานฐานคอนกรีตถังกรองสนิมเหล็ก (ขนาด 2.00 x2.00x 0.30 ม.)	1.20	ลบ.ม.	1,864.49	2,237.39	306.00	367.20	2,604.59	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	5	เส้น	101.00	505.00	-	-	505.00	
	4.5 งานทาสีทาภายนอก - ภายใน						-	-	
	- สีรองพื้นกันสนิมทาภายนอก	2	กล.	378.50	757.00	-	-	757.00	
	- สีภายนอก	2	กล.	532.71	1,065.42	-	-	1,065.42	
	- สีทาภายในชนิดไร้สารตะกั่วสำหรับน้ำดื่ม	2	กล.	492.00	984.00	-	-	984.00	
	- น้ำยาผสมสี	3	กล.	150.00	450.00	-	-	450.00	

7	งานถมหินคลุกปรับระดับพื้นที่	60	ลบ.ม.	250.44	15,026.40	99.00	5,940.00	20,966.40	
					รวมค่าวัสดุ	384,983.02			
							รวมค่าแรงงาน	184,454.75	
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	569,437.77

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบดึงน้ำทรงแฉกแปยุ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร

พร้อมติดตั้งถังแฉกแปยุขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า และแบบ ปร.5 (ข) มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	569,437.77	1.3074	744,482.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				744,482.94	

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุรวิ เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทวยวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถึงน้ำทรงแซมแปญ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร

พร้อมติดตั้งถังแซมแปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


แบบเลขที่ 004/2560


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า แบบ ปร.5 (ข) มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	569,437.77	1.3074	744,482.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				744,482.94	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงกลมแป้น เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร

พร้อมติดตั้งถังแป้นขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มขนาด 1.5 HP	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15A	4,500.00		4,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				20,550.00	

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบดึงน้ำทรงแซมเปญ เจาะบ่บาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร

พร้อมติดตั้งถังแซมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มขนาด 1.5 HP	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15A	4,500.00		4,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				20,550.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังน้ำทรงกลมแป้น เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร
พร้อมติดตั้งถังแป้นขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า และ แบบ ปร.5(ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปร.5 (ก) ค่าก่อสร้าง	744,482.94	
2	ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,550.00	
รวมค่าก่อสร้าง		765,032.94	
ปรับลดเป็นเงิน (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		737,000.00	

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถ้ำน้ำทรงแซมเปญู เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร
พร้อมติดตั้งถังแซมเปญูขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20
เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แบบเลขที่ 004/2560


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า และ แบบ ปร.5(ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปร.5 (ก) ค่าก่อสร้าง	744,482.94	
2	ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,550.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	765,032.94	
	ปรับลดเป็นเงิน (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	737,000.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)