



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่วาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ความยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล.

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๖,๐๐๐.- บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๗๓๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๓๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง วางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (งานถางป่าชูดตอขนาดหนัก) จำนวน ๒,๕๕๐ ตร.ม.
(งานขุดลอกปรับพื้นที่ยาว ๕๑๐ เมตร)
- ๖.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา ๐.๐๕ เมตร (เพื่อ ๒๕%) จำนวน ๒๓ ลบ.ม.
- ๖.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ (เทรองพื้นที่หนา ๐.๑๐ เมตร) จำนวน ๓๗ ลบ.ม.
- ๖.๔ งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ (ราคารวมค่าขนส่ง) จำนวน ๕๖๐ ท่อน
- ๖.๕ บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๖ บ่อ
- ๖.๖ งานปูนทรายแนวรอยต่อท่อ
 - ปูนซีเมนต์ผสม จำนวน ๕๖ ถุง
 - ทรายหยาบ จำนวน ๕ ลบ.ม.
- ๖.๗ ค่าแรงวางท่อบ่อพักยาแนวรอยต่อท่อ จำนวน ๕๖๐ ท่อน
- ๖.๘ งานดินลูกรังถมกลบฝังท่อขยายไหล่ทาง (บดทับแน่นด้วยเครื่องจักร) จำนวน ๑,๒๐๐ ลบ.ม.
- ๖.๙ งานต่อบ่อพัก คสล. (คิดความสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร) จำนวน ๕๖ บ่อ
- ๖.๑๐ งานติดตั้งฝาบ่อพัก คสล. คู่ (ค่าขนย้ายและติดตั้ง) จำนวน ๕๐ บ่อ
- ๖.๑๑ งานย้ายเสาไฟฟ้า (รถเครน + ค่าแรง) จำนวน ๒ ต้น
- ๖.๑๒ งานฝาเหล็กตะแกรง (๖ ฝา)
 - เหล็กฉากขนาด ๒ x ๒ นิ้ว หนา ๔ มม. จำนวน ๘๑ กก.
 - เหล็ก Flat Bars ขนาด ๔ นิ้ว หนา ๑๒ มม. จำนวน ๕๙๘ กก.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ต่อ)

- | | |
|--|-----------------|
| - เหล็ก Flat Bars ขนาด ๒ นิ้ว หนา ๙ มม. | จำนวน ๕๓๗ กก. |
| - สี่เหล็กรูปพรรณสนิม | จำนวน ๑ แกลอน |
| - สีนํ้ามัน | จำนวน ๑ แกลอน |
| - นํ้ามันผสมสี | จำนวน ๑ ถัง |
| - ค่าแรงเชื่อมประกอบทาสีติดตั้ง (ราคารวมลวดเชื่อม) | จำนวน ๑,๑๑๖ กก. |

๖.๑๓ งานวางท่อเมนประปา (ความยาว ๕๒๐ เมตร)

- | | |
|---|------------------|
| - ท่อ PVC.ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ | จำนวน ๑๓๐ ท่อน |
| - ข้อต่อ ๓ ทาง PVC. Ø ๓ นิ้ว ลด ๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ตัว |
| - ประตูน้ำ PVC. Ø ๓ นิ้ว | จำนวน ๒ ตัว |
| - ข้องอ ๙๐° Ø ๓ นิ้ว | จำนวน ๘ ตัว |
| - ข้อต่อ PVC. สามทาง Ø ๓ นิ้ว ลด ๓/๔ นิ้ว | จำนวน ๑๓ ตัว |
| - ท่อ PVC. Ø ๓/๔ นิ้ว | จำนวน ๔ ท่อน |
| - กาวประสานท่อ PVC. ขนาด ๒๕๐ กรัม | จำนวน ๑๐ กระป๋อง |

๓/ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๓.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพงศ์
- ๓.๒ นายไพโรจน์ สุขพ่อง
- ๓.๓ นายศักดิ์ชัย ชอบคุย

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่อาศิษย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ความยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙


๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่อาศิษย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ไว้เป็นเงิน ๑,๓๓๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขพ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุษ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๓/๓๓/๐๓ / ๐๑๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๔๓/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง "คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ความยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)


คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๑,๓๓๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่ง ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดิ์พิงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขพงษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

(ลงชื่อ)..........
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู
ความยาวประมาณ ๕๑๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเรือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๕

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๔.๖๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก)	๒,๕๕๐	ตร.ม.	-	-	๕.๒๐	๑๓,๒๖๐.๐๐	๑๓,๒๖๐.๐๐	
	(งานขุดลอกปรับพื้นที่ยาว ๕๑๐ เมตร)						-		
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา ๐.๐๕ เมตร (เนื้อ ๒๕%)	๒๓	ลิป.ม.	๔๐๘.๘๘	๙,๔๐๔.๒๔	๙๙.๐๐	๒,๒๗๗.๐๐	๑๑,๖๘๑.๒๔	
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ (เทรองพื้นที่หนา ๐.๑๐ เมตร)	๓๗	ลิป.ม.	๑,๙๘๕.๙๙	๗๓,๔๘๑.๖๓	๓๐๖.๐๐	๑๑,๓๒๒.๐๐	๘๔,๘๐๓.๖๓	
๔	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓				-		-		
	(ราคารวมค่าขนส่ง)	๔๖๐	ท่อน	๑,๐๒๓.๐๐	๔๗๐,๕๘๐.๐๐	-	-	๔๗๐,๕๘๐.๐๐	
๕	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร	๔๖	บ่อ	๒,๙๗๖.๐๐	๑๓๖,๘๙๖.๐๐		-	๑๓๖,๘๙๖.๐๐	
๖	งานปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ				-		-	-	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	๔๖	ถุง	๑๒๖.๐๐	๕,๗๙๖.๐๐		-	๕,๗๙๖.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๕	ลิป.ม.	๔๐๘.๘๘	๒,๐๔๔.๔๐		-	๒,๐๔๔.๔๐	
๗	ค่าแรงวางท่อบ่อพักยาแนวรอยต่อท่อ	๔๖๐	ท่อน		-	๔๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
๘	งานดินลูกรังถมกลบฝังท่อขยายไหล่ทาง (บดทับแน่นด้วยเครื่องจักร)	๑,๒๐๐	ลบ.ม.	๓๕๓.๕๖	๔๒๔,๒๗๒.๐๐	-	-	๔๒๔,๒๗๒.๐๐	
๙	งานต่อบ่อพัก คสล.(คิดความสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร)	๔๖	บ่อ	๔๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	
๑๐	งานติดตั้งฝาปิดบ่อพัก คสล. คู่ (ค่าขนย้ายและติดตั้ง)	๔๐	บ่อ	-	-	๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑๑	งานย้ายเสาไฟฟ้า (รถเครน + ค่าแรง)	๒	ต้น	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๒	งานฝาเหล็กตะแกรง (๖ ฝา)				-	-	-	-	
	- เหล็กฉากขนาด ๒ x ๒ นิ้ว หนา ๔ มม.	๘๑	กก.	๑๙.๒๔	๑,๕๕๘.๔๔	-	-	๑,๕๕๘.๔๔	
	- เหล็ก Flat Bars ขนาด ๔ นิ้ว หนา ๑๒ มม.	๔๙๘	กก.	๒๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	-	-	๙,๙๖๐.๐๐	
	- เหล็ก Flat Bars ขนาด ๒ นิ้ว หนา ๙ มม.	๕๓๗	กก.	๒๐.๐๐	๑๐,๗๔๐.๐๐	-	-	๑๐,๗๔๐.๐๐	
	- สีทารองพื้นกันสนิม	๑	แกลลอน	๓๗๘.๕๐	๓๗๘.๕๐	-	-	๓๗๘.๕๐	
	- สีนํ้ามัน	๑	แกลลอน	๕๓๒.๗๑	๕๓๒.๗๑	-	-	๕๓๒.๗๑	
	- นํ้ามันผสมสี	๑	ถัง	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบทาสีติดตั้ง (ราคารวมลวดเชื่อม)	๑,๑๑๖	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	
๑๓	งานวางท่อเมนประปา (ความยาว ๕๒๐ เมตร)	๕๒๐	เมตร		-	๒๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	
	- ท่อ Pvc.ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๓๐	ท่อน	๓๓๑.๗๘	๔๓,๑๓๑.๔๐	-	-	๔๓,๑๓๑.๔๐	
	- ข้อต่อ ๓ ทาง Pvc. Ø ๓ นิ้ว ลด ๒ นิ้ว	๑	ตัว	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	-	-	๙๐.๐๐	
	- ประตุนํ้า Pvc. Ø ๓ นิ้ว	๒	ตัว	๓๔๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	-	-	๖๙๐.๐๐	
	- ข้องอ ๙๐° Ø ๓ นิ้ว	๘	ตัว	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐	
	- ข้อต่อ Pvc. สามทาง Ø ๓ นิ้ว ลด ๓/๔ นิ้ว	๑๓	ตัว	๙๕.๐๐	๑,๒๓๕.๐๐	-	-	๑,๒๓๕.๐๐	
	- ท่อ Pvc. Ø ๓/๔ นิ้ว	๔	ท่อน	๔๖.๗๓	๑๘๖.๙๒	-	-	๑๘๖.๙๒	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
	- กาวประสานท่อ Pvc. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๑๐	กระป๋อง	๑๑๖.๘๓	๑,๑๖๘.๓๐		-	๑,๑๖๘.๓๐	
รวมราคาวัสดุ					๑,๒๑๑,๓๖๕.๕๔				
รวมค่าแรงงาน							๙๐,๐๑๙.๐๐		
รวมค่าแรงวัสดุและแรงงาน								๑,๓๐๑,๓๘๔.๕๔	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ตำบลคลองเรือ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


แบบเลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๙

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๔.๖๙ บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง
๑	งาน/กลุ่มงานอาคาร	๑,๓๐๑,๓๘๔.๕๔	๑.๓๓๔๗	๑,๗๓๖,๙๕๗.๙๕
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%			
รวมค่าก่อสร้าง				๑,๗๓๖,๙๕๗.๙๕

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจริญ ลู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลู ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๙ ๐

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า และปร.๕ (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๔.๖๙ บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง	๑,๗๓๖,๙๕๗.๙๕	
รวมค่าก่อสร้าง		๑,๗๓๖,๙๕๗.๙๕	
ปรับลดเป็นเงิน (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		๑,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดิ์พงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)