



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิหารแดง- คลองไทร (สภ.๔๕๐๐๒)
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับระดับฝาดบ่อพัก คสล.เดิม มีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าอุ้งสุโขทัยศาล

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และ
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒)	
หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าอุ้งสุโขไพศาล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๔๗๗,๐๐๐-บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับระดับฝาท่อบ่อพัก คสล.เดิม มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต. คลองเรือกำหนด)	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐-บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒) หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าอุ้งสุโขไพศาล	
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	จำนวน ๘๐๐ ตร.ม.
๖.๒ งานขุดรื้อลูกรังคันทางเดิม แล้วบดทับแน่นหนา ๐.๒๐ ม. แล้วบดทับแน่น	จำนวน ๑๖๐ ลบ.
ม.	
๖.๓ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม.	จำนวน ๑ จุด
- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	จำนวน ๔ ท่อน
- ปูนซีเมนต์ยาแนวรอยต่อท่อ-บ่อพัก	จำนวน ๑ ถุง
- ทราดยหยาบ	จำนวน ๐.๒๐ ลบ.ม.
- ค่าแรงสกัดเจาะบ่อพักเดิม เชื่อมต่อท่อ Ø ๐.๔๐ ม.	จำนวน ๑ บ่อ
๖.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต	
- คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. (๒๔๐ ksc.)	จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- เหล็กเสริมคอนกรีต	
- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. (รวมค่าขนส่ง)	จำนวน ๘๐๐ ตร.ม.
- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. (๑๓๐.๕๐ เมตร)	จำนวน ๑๘๑ กก.
- เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. (๑๘ เมตร)	จำนวน ๔๐ กก.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๕ กก.
- ยางมะตอย	จำนวน ๓๐ ลิตร
- งานค่าแบบเหล็ก ตามความยาว ๑ ด้าน	จำนวน ๒๐๐ เมตร
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	จำนวน ๑๓๒ เมตร
- งานทราดยหยาบรองพื้น ปรับระดับหนา ๐.๐๕ ม. (เผื่อ ๒๕%)	จำนวน ๕๐ ลบ.ม.
- แผ่นโฟมกันขอบบ่อพักและถนนคอนกรีตเดิม	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๕ งานปรับแต่งระดับฝาท่อพักให้ได้ระดับ ตามพื้นผิวจราจรคอนกรีต	จำนวน ๑๐ ฝา
๖.๖ งานบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ)	จำนวน ๘๐๐ ตร.ม.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพงศ์	
๗.๒ นายไพโรจน์ สุขผ่อง	
๗.๓ นายศักดิ์ชัย ชอบคุย	

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง - คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก คสล.เดิม มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าอุโมงค์ไฟศาล (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙


๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง - คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒) ไว้เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายค้ำชัย ชอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๗๓๗๐๓ /

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๖๙/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก คสล.เดิม มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าอุ้งสุโขทัย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)


คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สภ. ๔๕๐๐๒) เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบบุญ)

(ลงชื่อ)..........
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบล. 45002) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก คสล.เดิม มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าอุ้งสุโขไพศาล ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 005/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	800	ตร.ม.	-	-	1.60	1,280.00	1,280.00	
2	งานขุดหรือลูกรังคันทางเดิม แล้วบดทับแน่นหนา 0.20 ม. แล้วบดทับแน่น	160	ลบ.ม.	-	-	19.86	3,177.60	3,177.60	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 1 จุด				-		-		
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	4	ท่อน	289.72	1,158.88	40.00	160.00	1,318.88	
	- ปูนซีเมนต์ยาแนวรอยต่อท่อ-บ่อพัก	1	ถุง	124.50	124.50	-	-	124.50	
	- ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	408.88	81.78	-	-	81.78	
	-ค่าแรงสกัดเจาะบ่อพักเดิม เชื่อมต่อท่อ Ø 0.40 ม.	1	บ่อ	-	-	300.00	300.00	300.00	
4	งานผิวจราจรคอนกรีต				-		-		
	4.1) คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (240 ksc.)	120	ลบ.ม.	2,018.69	242,242.80	306.00	36,720.00	278,962.80	
	4.2) เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. (รวมค่าขนส่ง)	800	ตร.ม.	28.00	22,400.00	5.00	4,000.00	26,400.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. (130.50 เมตร)	181	กก.	15.89	2,876.09	-	-	2,876.09	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (18 เมตร)	40	กก.	21.21	848.40	-	-	848.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	39.45	197.25		-	197.25	
	4.3) ขางมะตอย	30	ลิตร	21.00	630.00	-	-	630.00	
	4.4) งานค่าแบบเหล็ก ตามความยาว 1 ด้าน	200	เมตร	-	-	10.30	2,060.00	2,060.00	
	4.5) ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	132	เมตร	-	-	12.31	1,624.92	1,624.92	
	4.6) งานทรายหยาบรองพื้น ปรับระดับหนา 0.05 ม. (เพื่อ 25%)	50	ลบ.ม.	408.88	20,444.00	99.00	4,950.00	25,394.00	
	4.7) แผ่นโฟมกันขอบบ่อพักและถนนคอนกรีตเดิม	5	แผ่น	60.00	300.00	-	-	300.00	
5	งานปรับแต่งระดับฝาบ่อพักให้ได้ระดับ ตามพื้นผิวจราจรคอนกรีต	10	ฝ่า	200.00	2,000.00	300.00	3,000.00	5,000.00	
6	งานบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ)	800	ตร.ม.	-	-	7.92	6,336.00	6,336.00	
				รวมราคาวัสดุ					
						รวมค่าแรงงาน		63,608.52	
						รวมค่าแรงวัสดุและแรงงาน		356,912.22	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบถ. 45002) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก

คสล.เดิมมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าอุ้งสุโขทัย ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 005/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา

น้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	356,912.22	1.3365	477,013.18	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				477,013.18	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐฎักดีพิงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สพถ. 45002) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก คสล.เดิมมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าอุ้งสุโขไพศาล ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 005/2559


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา

น้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	477,013.18	
รวมค่าก่อสร้าง		477,013.18	
ปรับลดเป็นเงิน (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		477,000.00	
ขนาดเนื้อที่	800 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	596.25 บาท/ตารางเมตร		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)