



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร
จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ จุด หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และ
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคา
กลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๕๐๐,๐๐๐-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ จุด (ตาม
แบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง
๖. ๖.๑ งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ขยายผิวทาง จำนวน ๑,๐๐๐ ตร.ม.
๖.๒ งานดินลูกรังขยายผิวจราจร พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓๖ ลบ.ม.
๖.๓ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ ๒๕%) จำนวน ๕๐ ลบ.ม.
๖.๔ งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc) จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
๖.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด \varnothing ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.(รวมค่าขนส่ง) จำนวน ๘๐๐ ตร.ม.
- เหล็ก RB \varnothing ๑๙ มม. (๑๓.๕ เมตร) จำนวน ๓๐ กก.
- เหล็ก RB \varnothing ๑๕ มม. (๑๓.๕ เมตร) จำนวน ๑๘๗ กก.
- เหล็ก DB \varnothing ๑๖ มม. (๑๖๖.๕ เมตร) จำนวน ๒๖๓ กก.
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ จำนวน ๘ กก.
๖.๖ งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามความยาว ๒ ข้าง) จำนวน ๒๐๐ เมตร
๖.๗ แผ่นโฟมกันรอยต่อ จำนวน ๕ แผ่น
๖.๘ ยางมะตอยหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๖๐ ลิตร
๖.๙ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๓๓๒ เมตร
๖.๑๐ ลูกรังไหล่ทาง จำนวน ๓๖ ลบ.ม.
๖.๑๑ งานวางท่อระบายน้ำ
- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน
- ปูนซีเมนต์ยาแนวรอยต่อท่อ จำนวน ๑ ถุง
- ทรายหยาบ จำนวน ๐.๑ ลบ.ม.
- งานขุดดินวางท่อ จำนวน ๖ ลบ.ม.
๖.๑๒ งานเสริมปากท่อเดิม
- ใช้ท่อระบายน้ำจากที่ทำการ อบต.คลองเรือ จำนวน ๒ ท่อน
(รวมราคาค่าขนย้ายท่อระบายน้ำ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์
๗.๒ นายไพโรจน์ สุขพ่อง
๗.๓ นายศักชัย ชอบคุย

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ จุด หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไว้เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศักชัย ชอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๗๓๗/๐๓ /

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๐๗๖/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงสู่ร่องไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ จุด หมู่ที่ ๘ บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบบุญ)

(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชยภล เพทวยวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน รวม 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 012/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
1.	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ขยายผิวทาง	1,000	ตร.ม.			1.60	1,600.00	1,600.00	
2.	งานดินลูกรังขยายผิวจราจร พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	36	ลบ.ม.	344.17	12,390.12			12,390.12	
3.	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (เพื่อ 25%)	50	ลบ.ม.	408.88	20,444.00	99.00	4,950.00	25,394.00	
4.	งานคอนกรีต (240 Ksc)	120	ลบ.ม.	2,018.69	242,242.80	306.00	36,720.00	278,962.80	
5.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. (รวมค่าขนส่ง)	800	ตร.ม	28.00	22,400.00	5.00	4,000.00	26,400.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (13.5 เมตร)	30	กก.	21.21	636.30			636.30	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. (135 เมตร)	187	กก.	15.89	2,971.43			2,971.43	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (166.5 เมตร)	263	กก.	15.69	4,126.47			4,126.47	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	8.00	กก.	39.45	315.60			315.60	
6	งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคิดตามความยาว 2 ซ้ำ)	200.00	เมตร			20.60	4,120.00	4,120.00	
7	แผ่นโฟมกันรอยต่อ	5	แผ่น	60.00	300.00			300.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	ราคารวม	ราคา	ราคารวม		
8	ยางมะตอยหยอดข้างรอยต่อคอนกรีต	60	ลิตร	21.00	1,260.00			1,260.00	
9	ค่าหยอดข้างรอยต่อคอนกรีต	332	เมตร			12.31	4,086.92	4,086.92	
10	ลูกรังไหล่ทาง	36	ลบ.ม.	184.04	6,625.44	99.00	3,564.00	10,189.44	
11	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	6	ท่อน	457.94	2,747.64	60	360.00	3,107.64	
	ปูนซีเมนต์ยานแนวรอยต่อท่อ	1	ถุง	124	124.00			124.00	
	ทรายหยาบ	0.1	ลบ.ม.	408.88	40.89			40.89	
	งานขุดดินวางท่อ	6	ลบ.ม.			125	750.00	750.00	
12	งานเสริมปากท่อเดิม								
	ใช้ท่อระบายน้ำจากที่ทำการ อบต.คลองเรือ	2	ท่อน			300	600.00	600.00	
	(รวมราคาค่าขนย้ายท่อระบายน้ำ)								
				รวมราคาวัสดุ					
				316,624.69					
						รวมค่าแรงงาน			
						60,750.92			
						รวมค่าแรงวัสดุและแรงงาน			
						377,375.61			

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลง
ตุกรัง

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน รวม 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 012/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	377,375.61	1.3365	504,362.50	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			504,362.50	

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายศักชัย ชอบบุญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

เรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน รวม 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 012/2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.69 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	504,362.50	
รวมค่าก่อสร้าง		504,362.50	
ปรับลดเป็นเงิน (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		500,000.00	
ขนาดเนื้อที่	800 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	625 บาท/ตารางเมตร		

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายไพโรจน์ สุขผ่อง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)