



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้าน นายสุเมธ อ่อนศรี เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้นขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๒๗,๐๐๐.- บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทิพย์ชัยกุล เพทวยวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอลือตาโหนด จังหวัดสระบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ๗๖๕,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้นขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๒๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภอลือตาโหนด จังหวัดสระบุรี
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิษณุวี เพศสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวสุกัญญา เมฆขลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 - ๖.๓ นางสาวศิริวรรณ เกสสิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ไว้เป็นเงิน ๗๒๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุวิชา เมฆขลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ เกสสิน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๗๓๗๐๓ /๑๕๒

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๕
บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๖๖/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๕
บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึก
ประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น
จำนวนเงิน ๗๒๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกษิา เมฆขลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ เกสิน)

(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้นขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 004/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงแดง จังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายวิษณุวี เพศสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.79 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ความลึกประมาณ 80 เมตร								
	- งานขุดเจาะบาดาลพร้อมกรูบ่อ	80.00	เมตร	-	-	800.00	64,000.00	64,000.00	
	- ท่อกรู Pvc. Ø 6" (ชั้น13.5) มอก.	17.00	ท่อน	1,719.63	29,233.71	-	-	29,233.71	
	- ท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง	2.00	ท่อน	1,919.63	3,839.26	-	-	3,839.26	
	- ท่อรับทราย Pvc. Ø 6" (ชั้น13.5)	1.00	ท่อน	1,919.63	1,919.63	-	-	1,919.63	
	- ท่อ Pvc Ø 1½" (ชั้น 8.5)	16.00	ท่อน	98.13	1,570.08	-	-	1,570.08	
	- ข้อต่อเกลียวนอก Pvc Ø 1½"	17.00	ท่อน	14.00	238.00	-	-	238.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน Pvc Ø 1½"	17.00	ท่อน	14.00	238.00	-	-	238.00	
	- เทปพันเกลียว	5.00	ม้วน	15.00	75.00	-	-	75.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.00	ถุง	126.15	1,261.50	-	-	1,261.50	
	- กรวดคัด ขนาด 3.50 มม.	3.00	ลบ.ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- โคลนผง	10.00	ถุง	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x1.5 ตร.ม. แรงดัน 750 V 3 แกน	1.00	ม้วน	3,139.00	3,139.00	-	-	3,139.00	
	- เชือกทะเลรั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 8 มิลลิเมตร	3.00	กก.	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- งานปรับพื้นเทคอนกรีต ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 เมตร (คอนกรีต 1:2:4)	0.60	ลบ.ม.	1,836.45	1,101.87	306.00	183.60	1,285.47	
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6" ความลึกประมาณ 80 เมตร							115,159.65	
2	งานฐานราก								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร (ค่าแรงตอก+สกัดเสาค้ำ)	25.00	ตัน	1,200.00	30,000.00	1,021.00	25,525.00	55,525.00	
	- ค่าขนส่งเสาค้ำ (คิด 50 กิโลเมตร)	14.40	ตัน	-	-	120.48	1,734.91	1,734.91	
	- ดินชุด ดินถมกลบกลับ (เผื่อ 30%)	24.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,552.00	3,552.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,836.45	11,018.70	306.00	1,836.00	12,854.70	
	- คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,761.69	1,761.69	306.00	306.00	2,067.69	
	- ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น (เผื่อ 25%)	1.50	ลบ.ม.	420.56	630.84	99.00	148.50	779.34	
	- ไม้แบบรวมไม้เครื่องประกอบแบบ	15.60	ตร.ม.	514.02	8,018.71	133.00	2,074.80	10,093.51	
	- ตะปู	4.00	กก.	56.07	224.28	-	-	224.28	
	- DB 12 mm. (เผื่อ 9%)	205.00	กก.	20.22	4,145.10	-	-	4,145.10	
	- RB 15 mm. (เผื่อ 11%)	259.00	กก.	20.47	5,301.73	-	-	5,301.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	40.72	570.08	-	-	570.08	
	- ค่าแรงผูกตัดเหล็ก	0.46	ตัน	-	-	3,300.00	1,518.00	1,518.00	
	- สลักเกลียวยึดฐาน Ø25 มม. (Anchor Bolt)	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานฐานราก							100,766.34	
3	งานจัดทำและติดตั้งถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ								
	3.1 เหล็กแผ่นดำมาตรฐาน JIS 3101 ASTM 283 SS41								
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x3.00 มม. = 3 แผ่น (70 กก/แผ่น)	210.00	กก.	22.66	4,758.60	-	-	4,758.60	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x4.50 มม. = 16 แผ่น (70 กก/แผ่น)	1,680.00	กก.	22.67	38,085.60	-	-	38,085.60	
	- เหล็กแผ่นดำขนาด 4'x8'x6.00 มม. = 13 แผ่น (140 กก/แผ่น)	1,820.00	กก.	22.67	41,259.40	-	-	41,259.40	

- เหล็กแผ่นดำขนาด 5'x10'x8.00 มม. = 4 แผ่น (292 กก/แผ่น)	1,168.00	กก.	22.67	26,478.56	-	-	26,478.56	
- เหล็กแผ่นดำขนาด 5'x10'x9.00 มม. = 2 แผ่น (328 กก/แผ่น)	656.00	กก.	22.67	14,871.52	-	-	14,871.52	
- เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 150 มม.x 4.50 มม. = 2 ท่อน (32 กก./ท่อน)	64.00	กก.	22.67	1,450.88	-	-	1,450.88	
- เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 50 มม.x 9.00 มม. = 2 ท่อน (21 กก./ท่อน)	42.00	กก.	22.67	952.14	-	-	952.14	
- เหล็กข้ออ้อย (DB-SD) ขนาด 25 มม.x 10 ม. (4 เส้น)	154.00	กก.	21.77	3,352.58	-	-	3,352.58	
- น๊อต & โบลท์ ขนาด Ø3/4"x2"	5.00	กก.	25.00	125.00	-	-	125.00	
- ลวดเชื่อมทนแรงดึง	35.00	กก.	46.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
- ไฟเบอร์, หินขัด, แปรงลวด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	40,183.28	40,183.28	40,183.28	
3.2 ค่าพันทราย - พันธ์ี								
- ทราเวลแกว้ร้อนตะแกรงเบอร์ 200 สำหรับงานพันทราย	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
- สีสองพื้นกันสนิมทากายนอก	7.00	กล.	378.50	2,649.50	-	-	2,649.50	
- สีทากายนอก อีพ็อกซี่	10.00	กล.	1,327.10	13,271.00	-	-	13,271.00	
- สีทากายในชนิดไร้สารตะกั่วสำหรับน้ำดื่ม	36.00	กล.	492.00	17,712.00	-	-	17,712.00	
- น้ำยาผสมสี	6.00	กล.	150.00	900.00	-	-	900.00	
- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	11,259.75	11,259.75	11,259.75	
3.3 งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน								
- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø3/4"	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
- แท่งกราวด์ทองแดง 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	
- แคลป์รัดสายดิน Ø5/8"	2.00	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
- สายทองแดงเปลือยขนาด พ.ท. หน้าตัด 35 มม.	3.00	เมตร	120.00	360.00	-	-	360.00	
- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	303.00	303.00	303.00	
- ค่าแรงยกติดตั้งถังแชมเปญ	1.00	ถัง	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	

	3.4 งานระบบเดินท่อภายใน และระบบท่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	- ท่อ Pvc. Ø 2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	149.53	299.06	-	-	299.06	
	- ข้องอ 90° Pvc. Ø 2" ชั้น 8.5	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
	- ยูเนียน Ø2"	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- เชื้อควาล์วก้นน้ำกลับทองเหลือง Ø2"	1.00	ตัว	327.00	327.00	-	-	327.00	
	- สวิทช์ใบพาย	1.00	ตัว	1,401.00	1,401.00	-	-	1,401.00	
	- สามทาง GS Ø2"	1.00	ตัว	116.00	116.00	-	-	116.00	
	- ท่อ Pvc Ø2" ชั้น 13.5 ท่อน้ำเข้าถัง	5.00	ท่อน	230.84	1,154.20	-	-	1,154.20	
	- ท่อ Pvc Ø2" ชั้น 13.5 ท่อน้ำล้นออก	5.00	ท่อน	230.84	1,154.20	-	-	1,154.20	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	2.00	กป.	116.83	233.66	-	-	233.66	
	- เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	15.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็ก GS Ø2"	3.00	ตัว	62.00	186.00	-	-	186.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø2"	1.00	ตัว	796.00	796.00	-	-	796.00	
	- ชุดควบคุมและเกยวัดแรงดัน (Compound Gade)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- หน้าจานเหล็กปิดปากบ่อ	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	5,465.14	5,465.14	5,465.14	
	รวมงานจัดทำและติดตั้งถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ							259,915.07	
4	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	4.1 เหล็กแผ่นดำ 4'x8'x6.00 มม.	4.00	แผ่น	3,173.83	12,695.32	-	-	12,695.32	
	4.2 น็อตยึดแมนโฮล ขนาด 3/8"x1"	2.00	กก.	25.00	50.00	-	-	50.00	
	4.3 กรวดกรองและทรายกรอง								
	- ทรายแก้ว	0.30	ลบ.ม.	600.00	180.00	-	-	180.00	
	- ถ่านโค้ก	15.00	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

[illegible]

5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.								
	หรือเทียบเท่าการไฟฟ้ากำหนด	1.00	ม้วน	712.62	712.62	-	-	712.62	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
	- ค่าแรงงาน (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	423.79	423.79	423.79	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก							1,836.41	
6	งานขยายท่อเมนประปาความยาว 10 เมตร (เชื่อมต่อเมนประปาเดิม)								
	- งานขุดดินกลบดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	283.00	283.00	283.00	
	- ท่อ Pvc Ø2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	149.53	448.59	-	-	448.59	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Pvc Ø2"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ข้องอ 90° Pvc Ø2"	5.00	ตัว	30.00	150.00	-	-	150.00	
	- ประตุน้ำ Pvc. Ø2"	1.00	ตัว	130.00	130.00	-	-	130.00	
	- งานวางท่อต่อท่อ PVC. (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	-	-	229.08	229.08	229.08	
	รวมงานขยายท่อเมนประปาความยาว 10 เมตร (เชื่อมต่อเมนประปาเดิม)							1,275.67	
7	งานอื่นๆ								
	7.1 งานถมหินคลุกปรับระดับพื้นที่	48.00	ลบ.ม.	255.62	12,269.76	-	-	12,269.76	
	รวมงานอื่นๆ							12,269.76	

หมายเหตุ :

- หินคลุก = ๘๒.๕๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง (ระยะทาง ๔๕ กม.) = ๑๕๒ บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = ๒๑.๑๒ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าใช้จ่าย = ๒๕๕.๖๒ บาท/ลบ.ม.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

แบบ พร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ หน้า และแบบ พร.๕(ข) ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๘.๗๙ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๑๖" ความลึกประมาณ ๘๐ เมตร	๑๑๕,๑๕๙.๖๕	๑.๓๐๗๔	๑๕๐,๕๕๙.๗๓	
๒	งานฐานราก	๑๐๐,๗๖๖.๓๔	๑.๓๐๗๔	๑๓๑,๗๔๑.๙๒	
๓	งานจัดทำและติดตั้งถังเก็บน้ำรูปแป้น	๒๕๙,๙๑๕.๐๗	๑.๓๐๗๔	๓๓๙,๘๑๒.๙๖	
๔	งานถังกรองสนิมเหล็ก	๔๙,๗๔๘.๓๘	๑.๓๐๗๔	๖๕,๐๔๑.๐๓	
๕	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑,๘๓๖.๔๑	๑.๓๐๗๔	๒,๔๐๐.๙๒	
๖	งานขยายท่อเมนประปาความยาว ๑๐ เมตร (เชื่อมต่อเมนประปาเดิม)	๑,๒๗๕.๖๗	๑.๓๐๗๔	๑,๖๖๗.๘๑	
๗	งานอื่นๆ	๑๒,๒๖๙.๗๖	๑.๓๐๗๔	๑๖,๐๔๑.๔๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ประธานกรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. *31.00000* กรรมการ
(นางสุริษา เมฆขลา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

3. *Amel* กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ เกสิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงกลมแป้น
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแป้น
สถานที่ก่อสร้าง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
แบบเลขที่ หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 004/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 **ราคาน้ำมันดีเซล** 28.79 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างาน ต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มขนาด 1.5 HP	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15A	4,500.00	-	4,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,550.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
 (นายวิชญ์วี เพศสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

2.  กรรมการ
 (นางสุกษิา เมฆขลา)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

3. กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ เกสสิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ
 ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้ว ลึกประมาณ 80 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ
 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
 หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสุเมธ อ่อนศรี ตำบล
 สถานที่ก่อสร้าง คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 แบบเลขที่ 004/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 แบบ ปร.4 ,แบบ ปร.5(ก) และ แบบ ปร.5(ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.79 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ	707,265.85	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,550.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	727,815.85	
	ราคากลาง	727,000.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ประธานกรรมการ
 (นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
- กรรมการ
 (นางสุกิชา เมฆขลา)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- กรรมการ
 (นางสาวศิริวรรณ เกสิน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

