



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความยาวประมาณ ๖๙๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสระบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๕,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณ บ้านนายอุดม ชันธุติ ความยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสระบุรี
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 - ๖.๒ นายวิญญูวี เพศสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายศักชัย ขอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความยาวประมาณ ๖๙๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ไว้เป็นเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศักชัย ชอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สบ ๗๓๗๐๓ / ๑๘๓

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการ
ต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ


เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการต่อ
จากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ความ
ยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป
(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)


คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยาย
ผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ
เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณ
ราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ รัตนสุภาภักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ขอบคุย)

.....
.....
(ลงชื่อ)..........
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ

ความยาวประมาณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อบั่ก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 003/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักชัย ชอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก)								
	(งานขุดลอกปรับพื้นที่ยาว 690 เมตร)	2,800	ตร.ม.	-	-	5.15	14,420.00	14,420.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร (เผื่อ 25%)	32	ลบ.ม.	420.56	13,457.92	99.00	3,168.00	16,625.92	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (เทรองพื้นท่อหนา 0.10 เมตร)	50	ลบ.ม.	1,789.72	89,486.00	306.00	15,300.00	104,786.00	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3								
	(ราคารวมค่าขนส่ง)	630	ท่อน	930.00	585,900.00	-	-	585,900.00	
5	บ่อบั่ก คสล.สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.20 เมตร	62	บ่อ	2,790.00	172,980.00	-	-	172,980.00	
6	บ่อบั่ก คสล.สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.20 เมตร								
	ชนิดท่อออก 4 ทาง	2	บ่อ	2,790.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
7	งานปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	60	ถุง	126.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	420.56	2,523.36	-	-	2,523.36	
8	ค่าแรงวางท่อบ่อบั่กยาแนวรอยต่อท่อ	630	ท่อน	-	-	40.00	25,200.00	25,200.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานดินถมกลบฝังท่อขยายไหล่ทาง (เผื่อ 30%)	430	ลบ.ม.	66.66	28,663.80	4.17	1,793.10	30,456.90	
10	งานดินลูกรังขยายผิวจราจรทับหน้า หนา 0.40 เมตร								
	(บดทับแน่นด้วยเครื่องจักร)	960	ลบ.ม.	357.70	343,392.00	-	-	343,392.00	
11	งานท่อบ่อพัก คสล.(คิดความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร)	64	บ่อ	300.00	19,200.00	200.00	12,800.00	32,000.00	
12	งานฝาบ่อพัก คสล.								
	- เหล็กฉากขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 4 มม. (3.06 กก/ม.)	2,116	กก.	18.50	39,146.00	-	-	39,146.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ø 2 นิ้ว	6	ท่อน	1,028.00	6,168.00		-	6,168.00	
	- เหล็ก RB ø 9 มม.	488	กก.	19.92	9,720.96		-	9,720.96	
	- สีทารองพื้นกันสนิม (5.50 ตร.ม.)	6	แกลลอน	378.50	2,271.00	-	-	2,271.00	
	- สีน้ำมัน (5.50 ตร.ม.)	6	แกลลอน	532.71	3,196.26	-	-	3,196.26	
	- น้ำมันผสมสี	4	แกลลอน	140.00	560.00		-	560.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบทาสีติดตั้ง (ราคารวมลวดเชื่อม)	2,116	กก.	-	-	10.00	21,160.00	21,160.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 ฝาบ่อพัก	8	ลบ.ม.	1,864.49	14,915.92	306.00	2,448.00	17,363.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	38.59	1,157.70		-	1,157.70	
13	งานรื้อถอนคอนกรีต พร้อมเทคอนกรีต								
	หมู่ 5 ซอย 2	1	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
14	งานเดินท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 3 นิ้ว								
	(ความยาวประมาณ 700 เมตร)								
	- ท่อประปา PVC ขนาด ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดหั่วบาน	175	ท่อน	331.78	58,061.50		-	58,061.50	
	- ข้องอ 90 องศา PVC ขนาด ø 3 นิ้ว	4	ตัว	80.00	320.00		-	320.00	
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด ø 3 นิ้ว	1	ตัว	345.00	345.00		-	345.00	
	- กาวประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	12	กระป๋อง	116.83	1,401.96		-	1,401.96	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงวางท่อเมนประปา (คิด 30 % ของค่าวัสดุ)	1	เหมา		-	18,038.54	18,038.54	18,038.54	
15	งานย้ายเสาไฟฟ้า	1	ต้น	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
16	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3	3	ท่อน	482.00	1,446.00	-	-	1,446.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.30 เมตร มอก. ชั้น 3	5	ท่อน	226.00	1,130.00	-	-	1,130.00	
รวมค่าวัสดุ					1,411,583.38				
รวมค่าแรงงาน							118,327.64		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,529,911.02	

หมายเหตุ

ข้อมูลรายละเอียดในการประมาณราคา

1. ราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
- 2.บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

3. ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร)
4. ราคาดินลูกรัง (ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร)
- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี) = 28.50 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาขุดตัก = 20.15 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร) = 142.83 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- รวมค่าวัสดุและขนส่ง = 191.48 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ส่วนค่ายุบตัว 1.6x 191.48 = 306.36 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาบดทับ = 51.34 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- รวมค่าวัสดุต้นทุน = 357.70 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

5. งานวางป่าและขุดตอ (CLEAING AND GRUBBING)



- พิจารณาตามสภาพพื้นที่

เบา = 1.64 กลาง = 3.44 หนัก = 5.15

ขนาดเบา (มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น)

ขนาดกลาง (มีเฉพาะการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออก)

ขนาดหนัก (มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอถากถางวัชพืช ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

6. งานดินถม

- ใช้ดินถมภายในพื้นที่ ดินถมภายในพื้นที่รวมค่าขนส่ง ค่าขุดตัก = 800 บาท/รถบรรทุกสิบล้อ (ประมาณ 12 ลบ.ม.)= 66.66 ลบ.ม.(หลวม)

7. ค่าคันดิน งานปรับเกลี่ยลูกรัง คิดจากค่าไถรับจ้างคันและเกลี่ย 50 บาท/ รถบรรทุกสิบล้อ ค่าคันและปรับเกลี่ย = 4.17 บาท/ลบ.ม.

(1 รถบรรทุกสิบล้อ = 12 ลบ.ม. ราคา 50 บาท/ลบ.ม. = 4.17 บาท/ลบ.ม.

8.ราคาท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø0.80 เมตร ชั้น 3 และบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20x1.20

8.1 ร้านสหชัย 66/4 ม.2 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร 037-381315-6

- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3 = 1,200 บาท รวมค่าขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร = 3,400 บาท รวมค่าขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.2 ร้านไชยเสนีย์ 37/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร 037-394028

- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3 = 1,000 บาท รวมค่าขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร = 3,000 บาท รวมค่าขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. ราคาเหล็กรูปพรรณ สืบจากร้านเม้งเจริญ (2005) 1/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าชะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร. 037-323701

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู

ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุติ ความยาวประมาณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร
มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุติ
ตำบลคลองเรือ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 003/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณการโดย นายศักชัย ชอบคุ้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,529,911.02	1.3042	1,995,309.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,995,309.95	

ประมาณการโดย

(นายศักชัย ชอบคุ้ย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี
 ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ความยาวประมาณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80
 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ
 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 003/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณการโดย นายศักชัย ชอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,529,911.02	1.3042	1,995,309.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,995,309.95	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุวีร์ เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักชัย ชอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุติ ความยาวประมาณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 003/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ชอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และ แบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,995,309.95	
รวมค่าก่อสร้าง		1,995,309.95	
ปรับลดเป็นเงิน (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		1,995,000.00	

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ความยาวประมาณ 690 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางมาลี ก้านพลู ถึงบริเวณบ้านนายอุดม ชันธุฒติ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 003/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ชอบคุ้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า และ แบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,995,309.95	
รวมค่าก่อสร้าง		1,995,309.95	
ปรับลดเป็นเงิน (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		1,995,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ชอบคุ้ย)