



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จะดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงประกาศใช้ราคา
กลางงานก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัด
จ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทิพย์ชัยกุล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๒. วงเงินงบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐรักดีพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 - ๖.๒ นายวิษณุวี เพศสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายศักดิ์ชัย ขอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๕๒/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ร่วมกับพิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด) ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ


๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐


๓. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๘๙


ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ไว้เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่สัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิชญ์วี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักชัย ชอบคุย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ สป ๗๓๗/๐๓ / ๑๖๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่ ๑๕๒/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือกำหนด)

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอยข้างวัดคลองยาง เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๒๐๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-) ดังตารางคำนวณราคากลางที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐรักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ชอบคุย)

.....
.....
(ลงชื่อ)..........
(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบประมาณการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 001/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ชอบคุ้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 45 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	375.00	ตร.ม.	-	-	3.44	1,290.00	1,290.00	
2	งานลงหินคลุกปรับระดับพื้นพร้อมบดอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	327.36	11,784.96	-	-	11,784.96	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับขนาด 0.05 เมตร (เพื่อ 25%)	19.00	ลบ.ม.	420.56	7,990.64	99.00	1,881.00	9,871.64	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc)	45.00	ลบ.ม.	1,864.49	83,902.05	306.00	13,770.00	97,672.05	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาดØ 4 มม.@ 0.20x 0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	25.50	7,650.00	5.00	1,500.00	9,150.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (4.50 เมตร)	10.00	กก.	21.21	212.10		-	212.10	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม. (49.50 เมตร)	68.65	กก.	18.05	1,239.13		-	1,239.13	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (63.00 เมตร)	99.41	กก.	17.58	1,747.63	-	-	1,747.63	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	38.59	192.95	-	-	192.95	
6	งานไม้แบบ (แบบเหล็กสำเร็จรูปคติดตามยาว 2 ข้าง)	75.00	เมตร	20.60	1,545.00	-	-	1,545.00	
7	แผ่นโฟมกันรอยต่อ	2	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย ละ	จำนวนเงิน		
8	ยางมะตอยหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	26	ลิตร	16.50	429.00	-	-	429.00	
9	ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	123	เมตร	-	-	12.98	1,596.54	1,596.54	
10	หินคลุกกลไหล่ทางตามสภาพพื้นที่รวมทางขึ้น-ทางลง	36	ลบ.ม.	245.88	8,851.68	99.00	3,564.00	12,415.68	
11	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต (รวมค่าวัสดุ)	300	ตร.ม.	-	-	8.33	2,499.00	2,499.00	
					รวมค่าวัสดุ	125,665.14			
							รวมค่าแรงงาน	26,100.54	
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	151,765.68

หมายเหตุ

- 1.บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตารางคำนวณค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
3. ราคาพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ข้อมูลการประมาณราคาราคาน้ำมัน 23.49 บาท/ลิตร

4. หินคลุก (ใช้ราคาของกรมทางหลวง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี)	=	82.50	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	20.15	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง 45 กิโลเมตร	=	142.83	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	245.48	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคัดทับ	=	81.88	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	327.36	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

5. งานถางป่าและขุดตอ (CLEAINING AND GRUBBING)

- พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ☐ เบา = 1.64	☒ กลาง	☐ หนัก 5.15
	3.44	
- ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.44 บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	=	3.44 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

6. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

- งานตัดขึ้นรูปคันทาง		
ดินชุดตัด	=	20.15 บาท/ลบ.ม.(ปกติ)
- งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)		
บดทับ	=	81.88 บาท/ลบ.ม.(ปกติ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 001/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักชัย ขอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 45 กม.

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	151,765.68	1.3624	206,765.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				206,765.56	

ประมาณการโดย

(นายศักชัย ขอบคุย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ.....

(นายทิพย์ชัยภล เพทวยวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 001/2560


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักชัย ขอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 45 กม.


ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	151,765.68	1.3624	206,765.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				206,765.56	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักชัย ขอบคุย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 001/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ขอบคุ้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมัน

ดีเซล 23.49 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 45 กม.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	206,765.56	
รวมค่าก่อสร้าง		206,765.56	
ปรับลดเป็นเงิน (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)		206,000.00	
ขนาดเนื้อที่ 300 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ 686.67 บาท/ตารางเมตร			

ประมาณการโดย

(นายศักดิ์ชัย ขอบคุ้ย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิษณุวีร์ เพศสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐรักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

อนุมัติ

(นายทิพย์ชัยภล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดคลองยาง ตำบลคลองเรือ อำเภовิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 001/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ประมาณราคาโดย นายศักชัย ขอบคุย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมัน

ดีเซล 23.49 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 45 กม.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	206,765.56	
รวมค่าก่อสร้าง		206,765.56	
ปรับลดเป็นเงิน (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)		206,000.00	

ขนาดเนื้อที่	300 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	686.67 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐรักดีพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุวี เพศสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักชัย ขอบคุย)